

**FONDO DE PAVIMENTACIONES , ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 2014 (FOPEDEM)**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES CON CONCRETO HIDRÁULICO COMUNIDAD RANCHO HIDALGO (ENTRADA)</b>			
<b>CONCEPTOS DE TRABAJO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD O VOLUMEN</b>	<b>PRECIO UNITARIO (PESOS)</b>	<b>IMPORTE (PESOS)</b>
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA A CONSTRUIR) HASTA UNA AREA DE 1200 M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	1092.7		
PISO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=200 KG/CM2 TERMINADO COSTALEADO O ESCOBILLADO CON BROCHA DE PELO INCLUYE: NIVELES, MUESTRAS, MATERIALES, DESERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. DE 15 CM. DE ESPESOR.	M2	1092.7		
RELLENO A VOLTEO CON MEDIOS MANUALES CON PALA EN ZANJAS UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O BANCO EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: EXTRACCION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	196.70		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA A BASE DE PTR 1 1/4" PARA CUADRO Y LAMINA LISA CALLIBRE 20 CON UNA SECCION DE 1.5 X 1.2 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ROTULACIÓN Y TODO O NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	PZA	1.00		
<b>SUBTOTAL:</b>				\$0.00
<b>IVA</b>				0.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$0.00</b>

FORMULÓ:

ING. AGUSTIN CARLOS ORTIZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS



