

## CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

EJERCICIO: 2021  
MODALIDAD DE INVERSIÓN: FISM

### I. PED

EJE: 2. Seguridad Humana  
LINEA: 2.2. Pobreza y Desigualdad  
ESTRATEGIA: 2.2.2. Impulsar la Inversión Pública para Ampliar la Infraestructura Social  
PROYECTO: 3. Disminuye la Carencia de Servicios Básicos en la Vivienda

### II.- UBICACIÓN:

CLAVE GEOESTADÍSTICA	NOMBRE
REGIÓN <u>8</u>	<u>sur</u>
ESTADO <u>32</u>	<u>Zacatecas</u>
MUNICIPIO O DELEGACIÓN <u>050</u>	<u>Santa Maria de la Paz</u>
LOCALIDAD <u>0001</u>	<u>Santa Maria de la Paz</u>

### TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO

(Ver norma técnica de domicilios geográficos) COLONIA

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO Santa Maria de la Paz

AGEB (Zona de Atención Prioritaria) Número de ZAP

TIPO DE VIALIDAD calle

NOMBRE DE LA VIALIDAD La Cienega NUM. EXT: \_\_\_\_\_ INT. \_\_\_\_\_

ENTRE VIALIDADES: AV. La Paz

VIALIDAD POSTERIOR: PROLONGACION SANTUARIO

### DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

CERCA DEL POZO DE AGUA LA CIENEGA

GRADO DE MARGINACIÓN MUY ALTO ( ) ALTO ( ) MEDIO (X) BAJO ( ) MUY BAJO ( ) N/A ( )

TIPO DE LOCALIDAD URBANA ( ) RURAL (X)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y/O UTM  
LATITUD Y/O X 21.51838  
LONGITUD Y/O Y -103.40757

**III.- IDENTIFICACION**

No. DE OBRA

28

PROGRAMA  
SUBPROGRAMA

CLAVE  
SG  
01 OA

NOMBRE  
ALUMBRADO  
URBANA(COLONIAS POBRES) CONSTRUCCION

**NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON 5 POSTES EN CALLE CALLEJON EN EL BARRIO LA CIENEGA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

TIPO DE OBRA                      NUEVA ( X ) AMPLIACIÓN ( )                      REHABILITACIÓN ( )                      PROCESO ( )

MODALIDAD DE EJECUCIÓN                      C ( )                      AD ( X )

INSTANCIA EJECUTORA                      PRESIDENCIA MUNICIPAL

**IV.- INVERSIÓN**

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	FISE	MUNICIPAL	DIRECTA	CREDITO	OTROS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2021	\$127,652.90	\$0.00	\$0.00	\$127,652.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**

	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS DEL PROYECTO	POSTES Y LAMPARAS	5 Y 5

	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
BENEFICIARIOS DIRECTOS	5	3	2
BENEFICIARIOS INDIRECTOS	15	11	4
HOGARES BENEFICIADOS	20		

**VI.-PERIODO DE EJECUCION**

FECHA DE:

INICIO: **12 de noviembre del 2021** TERMINO: **15 de diciembre del 2021**

ELABORÓ

Vo. Bo.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON 5 POSTES EN CALLE CALLEJON EN EL BARRIO LA CIENEGA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

**CONCEPTOS DE TRABAJO**

**UNIDAD DE MEDIDA**

**CANTIDAD O VOLUMEN**

**PRECIO UNITARIO (PESOS)**

**IMPORTE (PESOS)**

**PRELIMINARES**

SUMINISTRO Y/O COLOCACION FOTOCONTROL PARA CONTROL DE ALUMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

**PZA**

**1.00**

\$ **4,627.20**

\$ **4,627.20**

SUMINISTRO Y COLOCACION DELUMINARIO SOLALED CITY PLUS DE 70 W O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

**PZA**

**5.00**

\$ **5,638.08**

\$ **28,190.40**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS DE ALTURA, INCLUYE: SERVICIO DE GRUA, PINTURA EPOXICA A DOS MANOS HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

**PZA**

**5.00**

\$ **10,336.00**

\$ **51,680.00**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO PARA LUMINARIA INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

**PZA**

**5.00**

\$ **776.00**

\$ **3,880.00**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DADO DE CONCRETO CON ANCLA DE CUATRO VARILLAS DE 3/4 DE DIAMETRO POR 1 METRO DE ALTURA, COLADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

**PZA**

**5.00**

\$ **3,268.00**

\$ **16,340.00**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TIPO NEUTRANEL DE 600V, CAL. 2C+1N CAL. 6 AWG, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

**PZA**

**180.00**

\$ **29.60**

\$ **5,328.00**

**SUBTOTAL** \$ **110,045.60**

**IVA** \$ **17,607.30**

**TOTAL** \$ **\$127,652.90**

## CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA:		INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON 5 POSTES EN CALLE CALLEJON EN EL BARRIO LA CIENEGA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		
FECHA DE:	INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DEL 2021	TERMINO:	15 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMADO TODO EL AÑO				
FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%	
UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		MONTO (PESOS)
POSTES Y LAMPARAS		5 Y 5		\$127,652.90

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE	50%	\$63,826.45
DICIEMBRE	50%	\$63,826.45
<b>TOTAL:</b>		<b>\$127,652.90</b>



**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

**CALENDARIO DE EJECUCION**

**INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON 5 POSTES EN CALLE CALLEJON EN EL BARRIO LA CIENEGA, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.**

<b>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES</b>	<b>FECHA</b>
PRELIMINARES	10 DE NOVIEMBRE DEL 2021
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES TRASFORMADOR Y LAMPARAS	12 DE NOVIEMBRE DEL 2021
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA	15 DE DICIEMBRE DEL 2021

